



**NOTE:**

Fugearmring for vridningsfasholdelse af GSY BEAM fra uens belastning på flangerne dimensioneres af rådgiver.

Vederlag huldæk forudsættes standard 80mm for alle dæktykkelser.

Med mindre andet angives i projektet flyttes propper standard en dæktykkelse ind jf. BEF's anvisning.

Fugeudstøbning forudsættes beton C35/40.



Sjællandvej 14  
DK-7330 Brande

Give Steel A/S  
Telefon + 75 73 12 18  
www.givesteel.com

SCALE:

**1:10**

ORDER NO.:

**GSY**

DRAWING NO.:

**D.08**

PROJECT	<b>STANDARDDETALJER</b>		
DATE	29.05.2020	NAME	SAMLING MELLEM BETONELEMENTSØJLE OG GSY BEAM
REVISION	0		- KONSOL (MONTAGESVEJST)