



NOTE:

Fugearmring for vridningsfastholdelse af GSY BEAM fra uens belastning på flangerne dimensioneres af rådgiver.

Vederlag huldæk forudsættes standard 80mm for alle dæktykkelser.

Med mindre andet angives i projektet flyttes propper standard en dæktykkelse ind jf. BEF's anvisning.

Fugeudstøbning forudsættes beton C35/40.



Sjællandvej 14
DK-7330 Brande

Give Steel A/S
Telefon + 75 73 12 18
www.givesteel.com

SCALE:

1:10

ORDER NO.:

GSY

DRAWING NO.:

D.19

PROJECT	STANDARDDETALJER	
DATE	29.05.2020	NAME SAMLING MELLEML GSY BEAM OG GSY BEAM
REVISION	0	- GERBER-SAMLING